

Diagnostic
DE
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

Logement individuel — Vente —
Arrêté du 31 mars 2021 modifié

N° ADEME : DPE-TEST-000000000000

Émis le : 04/02/2026

Valable jusqu'au : 03/02/2036

Méthode : 3CL-DPE 2021

Diagnosticteur (fictif) :
DIAG'EST SPÉCIMEN SARL
8 bis allée des Sapins — 54520 Laxou
Cert. : CERTIF-TEST-XYZ — Assurance
RCP fictive

Adresse : 14 rue des Tilleuls, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy	Type : Maison individuelle
Surface habitable : 95 m²	Année de construction : 1962
Énergie de chauffage : Gaz naturel (chaudière ancienne, > 25 ans)	Eau chaude sanitaire : Couplée chaudière gaz
Ventilation : Naturelle par défauts d'étanchéité	Menuiseries : Bois SV partiel + PVC DV partiel (façade arrière)
Propriétaires : M. et Mme Test-Dupont	Statut : Propriétaire occupant — hors copropriété

Étiquettes

Consommation énergétique (énergie primaire)

A ≤ 70

B 71 – 110

C 111 – 180

D 181 – 250

E 251 – 330

F 331 – 420 — 410 kWh_{EP}/m².an

G > 420

Logement classé **F** — **passoire thermique**. Soumis aux obligations de la loi Climat & Résilience (interdiction progressive de mise en location et audit énergétique obligatoire à la vente).

Émissions de gaz à effet de serre

A ≤ 6

B 7 – 11

C 12 – 30

D 31 – 50

E 51 – 70

F 71 – 100 — 83 kg CO₂eq/m².an

G > 100

Émissions dominées par la combustion gaz naturel pour le chauffage et l'ECS.

Consommations chiffrées

Consommation énergie primaire 410 kWh_{EP}/m².an soit 38 950 kWh _{EP} /an	Consommation énergie finale 372 kWh_{EF}/m².an soit ≈ 35 340 kWh _{EF} /an (gaz)	Coût annuel estimé ≈ 3 480 € / an tarifs réglementés 2025, fourchette 3 100 – 3 850 €
---	---	---

Poste	Énergie	Conso annuelle	Part
Chauffage	Gaz naturel	28 700 kWh _{EF}	81 %
Eau chaude sanitaire	Gaz naturel	5 100 kWh _{EF}	14 %
Auxiliaires & éclairage	Électricité	1 540 kWh _{EF}	5 %

Recommandations de travaux (hiérarchisées)

PRIORITÉ 1 Isolation des combles perdus ($R \geq 7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$)

Soufflage de laine minérale ou biosourcée sur plancher de combles non isolé. Travaux les plus rentables sur ce type de pavillon 1962 ; chantier rapide, peu d'aléas.

Gain estimé : -25 à -30 % sur la consommation chauffage — $\approx -110 \text{ kWh}_{EP}/\text{m}^2 \cdot \text{an}$

PRIORITÉ 1 Remplacement du système de chauffage gaz par PAC air/eau

Dépose chaudière gaz > 25 ans, pose pompe à chaleur air/eau haute température compatible avec radiateurs existants. Régulation par sonde extérieure.

Gain estimé : -40 à -55 % énergie primaire et -70 % émissions GES

PRIORITÉ 2 Isolation des murs par l'extérieur (ITE, $R \geq 3,7 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$)

Murs maçonnés non isolés (parpaing 1962). ITE polystyrène ou laine de bois, avec reprise des points singuliers (encadrements, tableaux).

Gain estimé : -18 à -22 % sur la consommation totale

PRIORITÉ 2 Remplacement des menuiseries simple vitrage restantes

Façade rue : menuiseries bois SV à déposer ; pose double vitrage à isolation renforcée ($U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$). Conserver les fenêtres récentes en façade arrière.

Gain estimé : -6 à -9 % + amélioration nette du confort hiver

PRIORITÉ 3 Installation d'une VMC hygroréglable de type B

Indispensable après travaux d'isolation et de menuiseries pour éviter les désordres d'humidité. Réseau gaines à passer en combles isolés.

Gain estimé : -3 à -5 % et qualité d'air intérieur sécurisée

PRIORITÉ 3 Calorifugeage des réseaux ECS et chauffage en volume non chauffé

Sous-sol partiel : isolation des départs primaires et bouclage ECS.

Gain estimé : -2 à -3 % à très faible coût

Synthèse : bouquet de travaux complet visant à passer de la classe F vers la classe C, soit un gain attendu d'environ $240 \text{ kWh}_{EP}/\text{m}^2 \cdot \text{an}$. Audit énergétique réglementaire à réaliser avant cession (logement F).